

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Kommunens vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Projektet omfatter spildevandskloakering af Byaasgaard Camping, med adressen: Amtsvejen nr. 340 og ejendommene på adresserne: Amtsvejen 319-326 samt 342 i Halsnæs Kommune for Halsnæs Spildevand.</p> <p>Alle ejendomme forudsættes kloakeret ved etablering af spildevandsstik efter Halsnæs Spildevands gældende kravspecifikation. Alle stikledninger udføres som gravitationsledninger.</p> <p>Spildevand fra ejendommene på Amtsvejen nr. 322-326 samles i en mindre pumpestation P1, hvorfra vandet pumpes mod nord via trykledning i grusvej til brønd over for ejendommen på Amtsvejen nr. 319, som samler afløb for ejendommene på amtsvejen nr. 319-326. Herfra graviterer vandet mod øst via ledning under cykelsti langs Hundestedvej til en større pumpestation P2, som placeres lige vest for indkørslen til 340 mellem cykelsti og vej, se bilag 1 for projekttægning.</p>	<p>Halsnæs Kommune Spildevandsplan 2022-3032.</p> <p><i>Ansøger oplyser efterfølgende:</i></p> <p><i>Placeringen af den midlertidige bygge-, oplags-, og materialeplads vil blive på adressen: Amtsvejen 342 A og B, matrikel nr. 1a, Ellinge By.</i></p> <p>Der er givet landzonetilladelse og dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen til den midlertidige bygge-, oplags og materialeplads.</p> <p><i>Ansøger oplyser pr. mail 4. juni 2026 at projektet forventes udført i perioden fra omkring maj 2027 og frem.</i></p>

	<p>Spildevand fra ejendommene 340-342 graviterer mod vest via ledning under cykelsti langs Hundestedvej til pumpestation P2.</p> <p>Fra pumpestation P2 pumpes vandet mod øst via trykledning under cykelsti langs Hundestedvej til Hanehoved. Hanehovedvej krydses fra vest mod øst, og trykledningen fortsætter mod øst i rabat langs Hundestedvej. Ud for Hanehovedvej 154 svinger trykledningen mod syd for at blive tilsluttet eksisterende kloak vest for Hanestien 3, se bilag 1 for projekttegning.</p> <p>Arbejdet udføres som en kombination af almindelig opgravning og lægning af gravitationsledninger i vej/sti/rabat og etablering af trykledninger ved styret underboring.</p> <p>Etablering af pumpestation P2 forventes at give anledning til midlertidig grundvandssænkning pga. brøndens dybde og nærhed til sø, som er markeret med en mørk blå cirkel i bilag 2.</p> <p>Der skal i forbindelse med projektet etableres en midlertidig byggeplads.</p> <p>Arbejdet skal efter planen udføres i perioden maj-november 2024.</p> <p>Bilag Bilag 1. Oversigtskort over projektet Bilag 2. Lokation af sø ved P2 Bilag 3. Målestok 1:50.000</p>	
--	--	--

	Bilag 4. Målestok angives: 1: 5.000 Bilag 5. Oversigtskort over §-3 beskyttede naturtyper Bilag 6. Feltbesigtigelse Bilag 7. Oversigt over fredning Bilag 8. Borerapport for nærmeste vandværksboring	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Lene Mausson Pankoke Tlf: 21 44 12 58 Mail: imp@hnf.dk Adresse: Halsnæs Forsyning, Havnevej 8, 3300 Frederiksværk	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Julie Munk Sejer Tlf: 24 46 69 18, Mail: jms@dj-mg.dk Adresse: DJ Miljø & Geoteknik P/S, Falkevej 12, 3400 Hillerød	Sagen er overdraget til Anette Marie Johansen i starten af 2026. Mail: amj@dj-mg.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Følgende ejendomme spildevandskloakeres: <ul style="list-style-type: none"> - Amtsvejen 319, matr. Nr. 2e (privat bolig) - Amtsvejen 322, matr. Nr. 2f (skovbørnehave) - Amtsvejen 324, matr. Nr. 2g (skovbørnehave) - Amtsvejen 326, matr. Nr. 2h (privat bolig) - Amtsvejen 340, (Byaasgaard Camping) - Hundestedvej 342, matr. Nr. 1a (privat bolig) 	Spildevandskloakeringen omfatter: Amtsvejen (319, 322, 324, 326, 340 og 342) matrikel (2e, 2f, 2g, 2h, 2a og 1a) Ellinge By, Torup. <i>Ansøger oplyser efterfølgende: Adressen Hundestedvej 342 er forkert opgivet og skulle have været Amtsvejen 342.</i>
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de	Halsnæs Kommune	Ingen bemærkninger.

kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok 1:50.000 Bilag 3		Ingen bemærkninger.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1: 5.000 Bilag 4		Ingen bemærkninger.
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10 j) Anlæg af vandedninger over større afstande.
			samt bilag 2 punkt 10 m) <i>Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.</i>
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Vejdirektoratet ejer Amtsvejen, hvor trykledningen etableres. Lokale grundejere ejer de øvrige arealer, hvor anlægget etableres.		Området på Amtsvejen hvor der etableres trykledning er matrikel 7000a, Ellinge By, Torup.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.			Ingen bemærkninger.

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : < 10 m ² . Der skal sættes et styreskab for hver pumpestation (HxBxD – 1,5x1,5x0,5 m). Pumpestationer er nedgravede og afsluttes med dæksel i terræn.	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : Ca. 345 m ² De fleste brønde vil stå i allerede befæstede arealer (grus, asfalt og græsarmering). Der skal etableres en ny serviceplads til pumpestation P2, som forventes at blive udført med græsarmering. Pumpestation P1 sættes i eksisterende vejareal, som er befæstet.	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m.	<u>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m:</u> Der er behov for midlertidig grundvandssænkning ifm. etablering af pumpestation P2, som placeres vest for indkørslen til Byaasgaard Camping mellem cykelsti og vej. Dybden anslås at blive 5 m. Varigheden vurderes til at være ca. 3 uger, og den forventede vandmængde estimeres til at være fordelt på to anlæg, med hhv. 10 sugespidses på hver, som hver kan yde 1 l/s. Dette vil medføre en daglig pumpemængde på 175 m ³ . Derudover er der ca. 100 m til stuehuset på Byaasgaard Camping. I forhold til flow, vil dette være på ca. 2 l/s fordelt på de to anlæg. Derudover vil det oppumpede vand tilbage pumpes lokalt via infiltrationsbrønde, så vandstanden i vandhullet berøres mindst muligt.	Grundvandssænkningen er angivet til at have en varighed på ca. 3 uger. Mængden af grundvand der skal fjernes i forbindelse med grundvandssænkningen, svarer til 63.072 m ³ /år. På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke skal gives tilladelse til grundvandssænkningen jf. Vandforsyningslovens §26.

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² .	Vandstanden i vandhullet vil ifm. etablering af pumpestation P2 blive målt med vandstandslogger og således kan vandstanden i vandhullet monitoreres. Vandstandslogger vil blive placeret i vandhullet 1-2 uger før for at se hvordan vandstanden svinger/opføre sig forud for anlægsarbejdet med etablering af pumpestationen.	Tilstandsændringer i beskyttede naturtyper, hvilket søen er registreret som, forudsætter. dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Halsnæs Kommune vurderer at ansøger har tydeliggjort at der ikke sker dispensationskrævende tilstandsændringer.
Projektets bebyggede areal i m ²		
Projektets nye befæstede areal i m ²	Såfremt vandspejlet ændres ift. den naturlige variation, som målinger forud for anlægsperioden har klarlagt, vil pumpning/grundvandssenkning blive standset.	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	<u>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²:</u> 310 m ²	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	<u>Projektets bebyggede areal i m²:</u> 10 m ² styreskabe	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	<u>Projektets nye befæstede areal i m²:</u> 310 m ² <u>Projektets samlede bygningsmasse i m³:</u> < 5 m ³ . Der skal sættes et styreskab for hver pumpestation (H x B x D – 1,5 x 1,5 x 0,5 m) <u>Projektets maksimale bygningshøjde i m:</u> 1,5 m. Der skal sættes et styreskab for hver pumpestation (H x B x D – 1,5 x 1,5 x 0,5 m) <u>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:</u> Ingen	

<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p>	<p><u>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</u></p> <p><i>Asfalt:</i> Retablering af cykelsti, ca. 8 cm asfaltslag – 1000 m² Retablering af skydehuller i cykelsti, ca. 8 cm asfalt – 150 m² Etablering af servicevej som del af cykelsti, ca. 15 cm asfalt – 300 m²</p> <p><i>Grus:</i> Eksisterende grusbærelag genindbygges i størst mulige omfang Tilført grus anslået 250 m³</p> <p><i>Jord:</i> Fortrængt jord for etablering af brønde og ledninger – 250 m³ Jord bortkørt for etablering af serviceplads ved pumpestation P2 – 165 m³ Bortskaffelsen af denne jord er også affald.</p> <p><i>Fliser:</i> Græsarmering på serviceplads ved pumpestation P2 – 300 m²</p> <p><i>Ledninger:</i> Ca. 675 m ø110-200 gravitationsledning Ca. 2200 m ø90 trykledning Brønddæksler: Ca. 20 stk.</p> <p><i>Teknikskabe:</i> 2 stk.</p> <p><i>Andet:</i> Ved udførelse af styret boring anvender entreprenøren boremudder. Entreprenøren opsamler, renser og genanvender boremudder.</p>	<p>Arbejdet blev udsat grundet sagsbehandlingstid i Kystdirektoratet og forventes udført i maj til november 2027.</p> <p>Ellers ingen bemærkninger</p>
---	--	--

Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Mængde af boremudder er ukendt og bliver normalt ikke oplyst af entreprenør.	
	<u>Vandmængde i anlægsperioden:</u> Vandforbrug skurvogn anslået til 130 dage á 2x20 l = 5,2 m ³ Spuling af ledninger anslået 50 m ³	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	<u>Affaldstype og mængder i anlægsperioden:</u> Der vil være diverse affald i form af pap, plast, nylonbånd og flamingo fra emballage. Mængde ukendt. Almindeligt husholdningsaffald fra skurvogn. Opbrudt asfalt bortkørt – ca. 220 ton	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	<u>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:</u> Den udførende entreprenør samler spildevand fra eget mandskab i samletank, som løbende tømmes med slamsuger og køres til det nærmeste renseanlæg.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	<u>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:</u> Ingen	
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	<u>Håndtering af regnvand i anlægsperioden:</u> Håndteres lokalt <u>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:</u> Arbejdet skal efter planen udføres i perioden maj-november 2024.	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af		Ingen bemærkninger.

<p>råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vandmængde i driftsfasen</p>	<p><u>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</u> Ingen</p> <p><u>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen:</u> Ingen</p> <p><u>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen:</u> Ingen</p> <p><u>Vandmængde i driftsfasen:</u> Ingen</p>	
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p> <p>Spildevand til renseanlæg:</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p> <p>Håndtering af regnvand:</p>	<p><u>Farligt affald:</u> Ingen</p> <p><u>Andet affald:</u> Ingen</p> <p><u>Spildevand til renseanlæg:</u> Anslået 1300 m³ pr. år</p> <p><u>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</u> Ingen</p> <p><u>Håndtering af regnvand:</u> Ingen</p>	<p>Spildevandskloakeringen er indeholdt i nuværende Spildevandsplan og dermed er der kapacitet på Melby renseanlæg til at modtage den ekstra mængde spildevand.</p>

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkninger.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Halsnæs kommune har ikke fastsat lokale	Halsnæs Kommune har et regulativ for bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter af januar 2026. Det er bygherres ansvar at sikre at bestemmelserne i regulativet overholdes.

eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			støjgrænser i forbindelse anlægsarbejde af byggeri.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid	Ikke relevant
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke relevant
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke relevant
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. <u>Anlægsperioden:</u> Ved gravning i grusvej ved Amtsvejen 322-326 kan der forekomme	Anlægsfasen forventes ikke at medføre mere støj end normalt ved bygge- og anlægsarbejder.

I driftsfasen?		x	støvgener, som kan imødegås ved vanding. Øvrigt arbejde foregår i befæstede eller grønne arealer, hvor støvgener vil være begrænsede og ligeledes kan imødegås ved vanding. <u>Driftsfasen:</u> Der forventes ingen støvgener i driftsfasen.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. <u>Anlægsperioden:</u> Der forventes ingen lugtgener i anlægsperioden <u>Driftsfasen:</u> I driftsfasen kan der forekomme lugtgener ved pumpestationer og udløbsbrønde for trykledninger pga. spildevandets lange transporttid. Der vil i projektet blive indarbejdet forholdsregler til at imødegå lugtgener, f.eks. ved montering af kulfiltre på udluftninger el. lign.	Ingen bemærkninger
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. <u>Anlægsperioden:</u> Anlægsperioden er primært planlagt til sommerhalvåret, så der vil i anlægsfasen ikke behov for belysning.	Ingen bemærkninger

I driftsfasen?		x	Arbejder som udføres i oktober-november vil kræve belysning i ydertimerne, men det vurderes at være begrænset til etablering af trykledning, som sker i relativ stor afstand til beboelse. <u>Driftsfasen:</u> Der er ikke behov for belysning i driftsfasen.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Ingen bemærkninger
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Området er ikke omfattet af en lokalplan	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	Projektet kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Ansøger meddelte 25. november 2025 at Kystdirektoratet ikke har nogle bemærkninger til projekter og at deres dispensation afventer Halsnæs Kommunes VVM-afgørelse.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for		x		Ingen bemærkninger

anvendelsen af udlagte råstofområder?				
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Projektet er beliggende inden for kystnærhedszonen	Projektet er omfattet af kystnærhedszonen. Stort set hele Halsnæs Kommune ligger inden for kystnærhedszonen. Projektet ligger langs en større forbindelsesvej i kommune og i forbindelse med eksisterende byggeri. Projektet vil ikke kunne placeres uden for kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Der er ikke skov i forbindelse med anlægsområde eller på oplagspladser.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			<p>Ca. 100 m syd for Amtsvejen og langs Halsnæs sydlige kyst - strandeng.</p> <p>Ca. 150 m syd for pumpestationen P2, placeret i strandengsområdet - sø</p> <p>Ca. 480 m vest og 580 m nordvest for Byaasgaard Camping -to søer.</p>	Ingen bemærkninger

		<p>Ca. 300 m nord for Hundestedvej - sø og mose.</p> <p>Oversigtskort over §-3 beskyttede naturtyper fremgår af bilag 5.</p>	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	<p>Der er i forbindelse med projektet, blevet udført en feltbesigtigelse torsdag den 7. september 2023, som omfattede en undersøgelse af flora og fauna langs strækningen ved Amtsvejen og Hundestedvej.</p> <p>Forud for feltbesigtigelsen, blev der foretaget en skrivebordskortlægning, som er inkluderet i feltnotatet, som bl.a. viser registreringer af lille og stor vandsalamander i den § 3-beskyttede sø nordvest for projektområdet. Lille vandsalamander er fredet, og stor vandsalamander er yderligere opført på habitatdirektivets bilag IV. Der er ligeledes, på området for Byaasgaard Camping registreret hhv. skovfirben, ca. 200 m. sydvest for projektområdet og planten stilket kilebæger, ca. 200 m. syd for projektområdet.</p> <p>Skovfirben er fredet, og stilket kilebæger er</p>	Ingen bemærkninger

		<p>kategoriseret som nær truet på den Danske Rødliste.</p> <p>Der blev ikke registreret eller observeret fredede eller beskyttede arter langs strækningen for kommende spildevandskloakering under selve feltbesigtigelsen.</p> <p>Feltbesigtigelsen fremgår af bilag 6.</p>	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		<p>En del af strækningen er beliggende inden for fredet område.</p> <p>Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst.</p> <p>Oversigtskort over fredning fremgår af bilag 7.</p> <p>Halsnæs Kommune har pr. mail d. 9/10-2023 vurderet, at projektet ikke forudsætter dispensation fra NBL § 50, såfremt ledningsarbejdet er midlertidigt.</p> <p><i>”Fredningen omhandler også terrænændringer, men ud fredningens formulering er det kommunens vurdering, at det er varrige terrænændringer, der som udgangspunkt er forbudt. Såfremt ledningsarbejdet er midlertidig og af kortere varighed (ca 6 uger), samt at alt</i></p>	Ingen bemærkninger

		<p><i>terræn retableres som det var inden arbejdet blev påbegyndt, er det kommunens vurdering, at der ikke skal søges dispensation.”</i></p> <p>På den baggrund forudsætter projektet ikke en dispensation fra NBL § 50.</p>	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		<p>Ca. 3,5 km mod syd for projektområdet er nærmeste Natura 2000-område nr. 136 - Roskilde Fjord og Jægerpris Nordskov samt habitatområde nr. 120, Roskilde fjord og fuglebeskyttelsesområde nr. 105 af samme navn.</p>	Ingen bemærkninger
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	(x)	<p>Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.</p> <p>Der er behov for midlertidig grundvandssænkning ifm. etablering af pumpestation P2, som placeres vest for indkørslen til Byaasgaard Camping mellem cykelsti og vej. Dybden anslås at blive 5 m. Varigheden vurderes til at være ca. 3 uger, og den forventede vandmængde estimeres til at være fordelt på to anlæg, som hver kan yde 1 l/s. Dette vil medføre en daglig pumpemængde på 175 m³. Derudover er der ca. 100 m til stuehuset på Byaasgaard Camping. I forhold til flow, vil dette være på ca. 2 l/s fordelt på de to anlæg. Derudover vil det oppumpede vand tilbage pumpes lokalt via infiltrationsbrønde, så</p>	<p>Grundvandssænkningen er angivet til at have en varighed på ca. 3 uger. Mængden af grundvand der skal fjernes i forbindelse med grundvandssænkningen, svarer til 63.072 m³/år.</p> <p>På den baggrund vurderes det, at der ikke skal gives tilladelse til grundvandssænkningen jf. Vandforsyningslovens §26.</p> <p>Der er i genbesøg af Vandområdeplanen 2021-2027 udpeget to grundvandsforekomster. Miljømålene for grundvandsforekomsterne er god kvantitativ og god kemisk tilstand.</p> <p>Både den terrænnære grundvandsforekomst dkms_3279_ks og den dybe grundvandsforekomst</p>

			<p>vandstanden i vandhullet berøres mindst muligt.</p> <p>Vandstanden i vandhullet vil ifm. etablering af pumpestation P2 blive målt med vandstandslogger og således kan vandstanden i vandhullet monitoreres. Vandstandslogger vil blive placeret i vandhullet 1-2 uger før for at se hvordan vandstanden svinger/opføre sig forud for anlægsarbejdet med etablering af pumpestationen.</p> <p>Såfremt vandspejlet ændres ift. den naturlige variation, som målinger forud for anlægsperioden har klarlagt, vil pumpning/grundvandssenkning blive standset.</p>	<p>dkms_3629_kalk er i god kvantitativ og god kemisk tilstand.</p> <p>Halsnæs Kommune vurderer, ikke at etablering af spildevandskloak vil påvirke grundvandsforekomsterne.</p> <p>Isefjord og Roskilde Fjord, ydre (DKCOAST1) er udpeget som målsat kystvand med miljømålet god økologisk og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er ringe økologisk og ikke-god kemisk tilstand.</p> <p>Halsnæs Kommune vurderer, at etablering af spildevandskloak hverken vil forhindre eller forringe opnåelse af miljømålsætningen og tilstanden i Isefjord og Roskilde Fjord, ydre.</p> <p>Tilstandsændringer i beskyttede naturtyper, hvilket søen er registreret som, forudsætter. dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Halsnæs Kommune vurderer at ansøger har tydeliggjort at der ikke sker dispensationskrævende tilstandsændringer</p>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	<p>Projektet er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser (OD), men uden for indvindingsopland.</p> <p>Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 186.569) er beliggende ca. 600 m nord for projektet og er pejlet til ro-vandstand på 1,54 meter u.t. den 15/3 2017.</p> <p>Borerapporten fremgår af bilag 8</p>	<p>Det præciseres at den nærmeste boring DGU nr. 186.569 anvendes til indvinding af vand til én husstand. Der er ikke tale om en vandværksboring.</p> <p>Derudover er der ingen bemærkninger.</p>

			Nærmeste boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) er beliggende ca. 1 km vest for projektet.	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Området er beliggende uden for områdeklassificering og er ikke forureningskortlagt.	Ingen bemærkninger
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Ifølge Halsnæs Kommunes klimatilpasningsplan, er Byaasgaard Camping udpeget som risikoområde for havstigning. På baggrund af en havstigningsmodel, har Kommunen vurderet, at oversvømmelse af lavtliggende strandenge er den primære udfordring i området, hvilket er i overensstemmelse med erfaringer. Halsnæs Kommune vurderet at handlemulighederne for at imødekomme risikoen, baseres på dialog med Byaasgaard Campings ejere, om risikoen for oversvømmelse af den sydlige del af campingpladsen. Initiativerne fra Kommunen blev igangsat i 2017.	Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		Ingen bemærkninger
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med		x		Halsnæs Kommune har ikke kendskab til andre projekter i området der vil kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet

det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			<p>Der er udført feltbesigtigelse ifm. projektet for at sikre, at projektet ikke påvirker fredede og beskyttede arter.</p> <p>Projektet er udarbejdet med størst mulig hensyntagen til bekæmpelse af lugtgener, bl.a. at alle udluftninger monteres med kulfilter, slipbrønd placeres væk fra nærmeste beboelse i det omfang det er muligt og der etableres offerør for at reducere svovlbrinte-indholdet ved udløb til eksisterende kloak.</p> <p>Pumpestationerne placeres uden for det fredede område, således strider projektet ikke imod fredningens formål.</p>	Ingen bemærkninger

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16/11/23 - revideret d. 14.09.2026

Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.